



# PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PROJETÁRMICA DA EBAB PONTA DO ARADO

Contrato do Projeto: 003.080604.13.7 - EPT - Volume 2

Contrato de Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 2

Base de Referência: SINAPI - Maio/2021 - Não Desonerado

<b>SF02A</b>	<b>DUTOS DE 800 mm RETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>M2</b>	<b>1.730,55</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	20,60	6,18
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	16,49	4,95
COTAÇÃO	COTAÇÃO	DUTOS DE 800mm RETO	UN	1,00000	1.719,42	1.719,42

  

<b>SF03A</b>	<b>ELETROCALHA 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>M</b>	<b>29,28</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	1327	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	KG	1,44000	14,81	21,33
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	22,61	4,52
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	17,17	3,43

  

<b>SF04A</b>	<b>CHUMBADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>	<b>12,25</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	11977	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,00000	6,69	6,69
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000	20,60	3,09
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000	16,49	2,47

  

<b>SF05A</b>	<b>PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>	<b>0,76</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,00000	0,15	0,15
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01667	20,60	0,34
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01667	16,49	0,27

  

<b>SF06A</b>	<b>ARRUELA LISA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>	<b>0,81</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	1,00000	0,80	0,80
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00028	20,60	0,01
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00028	16,49	0,00

  

<b>SF07A</b>	<b>PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>	<b>18,04</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	39328	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	M	3,00000	5,81	17,43
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01667	20,60	0,34
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01667	16,49	0,27

  

<b>SF08A</b>	<b>PINTURA EPOXI EXTERNA</b>				<b>M2</b>	<b>17,06</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF 05/2017	CHP	0,06350	1,44	0,09
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06350	22,93	1,46
SINAPI	11149	PRIMER EPOXI	GL	0,05480	254,36	13,94
SINAPI	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,02960	53,18	1,57

  

<b>SF09A</b>	<b>CURVA EM GOMO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>	<b>4.859,90</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	20,60	6,18
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	16,49	4,95
COTAÇÃO	COTAÇÃO	CURVA EM GOMO 90°	un	1,00000	4.848,77	4.848,77

  

<b>SF10A</b>	<b>CURVA EM GOMO 30° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>	<b>1.764,94</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	20,60	6,18
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	16,49	4,95
COTAÇÃO	COTAÇÃO	CURVA EM GOMO 30°	un	1,00000	1.753,81	1.753,81

  

<b>SF11A</b>	<b>CHAPEU FLUXO VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>UN</b>	<b>11.653,08</b>
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>unid</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Custo Unit</b>	<b>Custo Total</b>
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	20,60	6,18
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	16,49	4,95
COTAÇÃO	COTAÇÃO	CHAPEU FLUXO VERTICAL	un	1,00000	11.641,95	11.641,95