

# ANEXO III

TERMO ADITIVO I

TASCC Nº 001/2020

PROCESSO Nº 20.0.000109339-9

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA DE IPANEMA - ÁREA  
171/03 - EXTRAS SETOR 1 (Muro de contenção, viga estrutural, aterro,  
basalto regular serrado)

OBJETO: **REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA ORLA DE IPANEMA - ÁREA 171/03 - EXTRAS SETOR 1**  
DATA: **15/10/2021**  
ART nº:

Leis Sociais Horistas c/desoneração (SINAPI): **81,85%**  
Leis Sociais Mensalistas c/desoneração(SINAPI): **45,74%**  
BDI: **28,21%**

Composição	Item	Descrição	Quantidade	Un	Custo Unit.Mat.	Custo Unit.M.O.	Custo Unit.	Preço Unit.Mat.	Preço Unit.M.O.	Preço Unit.	Total
	<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
SMAMS 2031	6.8	REPAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO DE BASALTO COM FORNECIMENTO - ACERTAR DIFERENTES NÍVEIS DO SETOR 01	17,15	m <sup>2</sup>	119,71	20,10	139,81	153,48	25,77	179,25	3.074,13
SMAMS 2032	6.8A	REPAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO DE BASALTO SEM FORNECIMENTO - ACERTAR DIFERENTES NÍVEIS DO SETOR 01	7,29	m <sup>2</sup>	7,18	20,10	27,28	9,20	25,77	34,97	254,93
SMAMS 2054	6.16	BASALTO REGULAR SERRADO 46CM X 46CM - REPAVIMENTAÇÃO AO LONGO DOS PASSEIOS - SEM FORNECIMENTO (NA FRENTE DO PLAYGROUND SETOR 01	10,56	m <sup>2</sup>	11,81	25,40	37,21	15,14	32,56	47,70	503,71
SMAMS 2694A	6.17A	FUNDAÇÃO PEDRA DE GRANITO (TRIPLA FIADA) - SETOR 01 (2ª, 3ª E 4ª FIADAS TRIPLA)	202,38	m	36,25	36,63	72,88	46,47	46,96	93,43	18.908,36
SMAMS 2697	6.23 A	AUMENTO LARGURA DO ENROCAMENTO PEDRA GRANITO DIM. VARIÁVEL - SETOR 01 (DE 1,50M PARA 2,50M)	66,63	m <sup>2</sup>	70,62	42,33	112,95	90,54	54,27	144,81	9.648,69
SMAMS 2693	6.23 B	FUNDAÇÃO PEDRA DE GRANITO 20 X 20 X 20 CM - FIADA SIMPLES - BASE DO ENROCAMENTO - SETOR 1	130,00	m	21,37	19,53	40,90	27,40	25,03	52,43	6.815,90
SMAMS 2697	6.23	ENROCAMENTO PEDRA GRANITO DIM. VARIÁVEL - SETOR 01	50,00	m <sup>2</sup>	70,62	42,33	112,95	90,54	54,27	144,81	7.240,50
SINAPI C 94963	6.20 B	CONCRETO fck = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 l - VIGA DE FUNDAÇÃO DO SETOR 01 (67,20M x 0,60x 0,20)	8,06	m <sup>3</sup>	299,50	0,00	299,50	383,99	0,00	383,99	3.096,48
SINAPI C 96542	6.20 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - SETOR 1	26,98	m <sup>2</sup>	15,98	41,57	57,55	20,49	53,29	73,78	1.990,87
SINAPI C 92776	6.20 D	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - PILARETES MURO SETOR 1	15,98	kg	17,78	3,40	21,18	22,80	4,35	27,15	433,96
SINAPI C 92761	6.20 E	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	150,53	kg	15,26	1,40	16,66	19,56	1,79	21,35	3.213,77
SMAMS 1010	6.20 F	ATERRO MANUAL COM MATERIAL IMPORTADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - MURO DE CONTENÇÃO DO SETOR 1	14,58	m <sup>3</sup>	36,65	35,45	72,10	46,98	45,45	92,43	1.347,62
SINAPI 96995	6.20I	REATERRO MANUAL - MURO DE CONTENÇÃO DO SETOR 1	195,61	m <sup>3</sup>	0,00	35,45	35,45	0,00	45,45	45,45	8.890,47
SMAMS 2694	6.20 G	DEMOLIÇÃO DO MURO DE PEDRAS ANTIGO EXISTENTE C/ REAPROVEITAMENTO	24,00	m <sup>2</sup>	0,00	20,87	20,87	0,00	26,75	26,75	642,00
SMAMS 2695	6.20 H	DEMOLIÇÃO DO ENROCAMENTO ANTIGO EXISTENTE C/ REAPROVEITAMENTO	174,60	m <sup>2</sup>	0,00	12,08	12,08	1,00	15,48	15,48	2.702,80
		<b>TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>68.764,19</b>
	<b>7</b>	<b>DEGRAU</b>									
SMAMS 2260	7.1A	DEGRAU CONCRETO L=2,00 m - BASE GRÊS - PADRÃO SMAM - SETOR 01	3,00	un	117,15	105,58	222,73	150,20	135,36	285,56	856,68
		<b>TOTAL DE DEGRAU</b>									<b>856,68</b>
	<b>9</b>	<b>EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO / MANUTENÇÕES E REPAROS</b>									
SMAMS 2685	9.23A	GUARDA-CORPO PARA SETOR 01 - ESCADA FRENTE AO PLAYGROUND 01	4,50	m	151,73	0,00	151,73	315,19	0,00	315,19	1.418,35
SMAMS 2685	9.23B	GUARDA-CORPO PARA SETOR 01 - FRENTE RUA DEA COFAL	5,00	m	151,73	0,00	151,73	315,19	0,00	315,19	1.575,95
		<b>TOTAL DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO URBANO</b>									<b>2.994,30</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>									<b>72.615,17</b>