

ANEXO VII

Termo Aditivo II

TASCC nº 02/2021

Processo nº 21.0.000044131-4



PREFEITURA
Mais cidade. Mais vida.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,
URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE/RS

DATA BASE: OUTUBRO / 2021

OBJETO: **ADIÇÕES E SUPRESSÕES - CONserto DO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL E DEMOLIÇÃO DO CANIL NO PARQUE SAI**
DATA: **30/11/2021**
ART nº:

Leis Sociais Horistas c/desoneração (SINAPI) **82,28%**
Leis Sociais Mensalistas c/desoneração (SINAPI) **46,00%**
28,21%

Composição	Item	Descrição Atividades	Quantidade	Un	Custo Unit.Mat.	Custo Unit.M.O.	Custo Unit.	Preço Unit.Mat.	Preço Unit.M.O.	Preço Unit.	Total	
	1	DEMOLIÇÃO CANIL										
SMAMUS 55	1.1	DEMOLIÇÃO TELAMENTO h=1,87 m S/TUBOS E S/VIGA C/REMOÇÃO DE ENTULHO - CANIL	13,30	m	0,65	6,01	6,66	0,83	7,70	8,53	-113,44	
SMAMS 65	1.2	DEMOLIÇÃO TUBOS TELAMENTO h=1,87 m C/REMOÇÃO DE ENTULHO - CANIL	41,56	m	4,97	5,97	10,94	6,37	7,65	14,02	-582,67	
SMAMUS 100	1.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM REMOCÃO DE ENTULHOS	9,17	m²	3,90	2,65	6,55	5,00	3,39	8,39	-76,93	
											TOTAL DEMOLIÇÃO CANIL	-773,04
	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
SMAMUS 720	2.1	ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	dia	0,00	188,50	188,50	0,00	241,67	241,67	-241,67	
											TOTAL ADM LOCAL	-241,67
											TOTAL SUPRESSÃO	-1.014,71



PREFEITURA

Mais **cidade**. Mais **vida**.

**SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,
URBANISMO E SUSTENTABILIDADE**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SMAMS

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade
Unidade de Projetos e Construções
Equipe de Obras

***Adições e Supressões Conserto do Portão de acesso
principal e Demolição do Canil no Parque Saint
Hillaire***

1 CONserto DO PORTÃO DE ACESSO

1.1 ATÉ 1.6 REPAROS NO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL

O Portão principal de acesso ao Viveiro Municipal está seguidamente sendo depredado por delinquentes da região. Os cabos foram roubados e os eletrodutos foram vandalizados e portanto impossível de utilizá-los. O reparo inicial consiste em remover e substituir duas roldanas de aço localizadas junto ao trilho. Além disso, elaborar nova rede de alimentação do portão que terá origem no Painel de distribuição de energia localizado próximo a área da Cozinha. Limpeza e lubrificação do sistema de correia e trilho.



PORTÃO PRINCIPAL

2 DEMOLIÇÃO DO CANIL

2.1 ATÉ 2.3 DEMOLIÇÃO DO CANIL (1,95 x 4,70; H=1,87M)

Este item não será executado pois todo o Canil foi furtado (existe processo sobre esta situação). Removemos este item do orçamento.



Local do ANTIGO CANIL (furtado)