

ANEXO VIII

Termo Aditivo II

TASCC nº 02/2021

Processo nº 21.0.000044131-4

Composição	Item	Descrição	Quantidade	Un	Custo Unit. Mat.	Custo Unit. M.O.	Custo Unit.	Preço Unit. Mat.	Preço Unit. M.O.	Preço Unit.	Total
	1	OBRAS CIVIS									
CIP 260	1.1	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO 5/ FUNDO E COM TAMPA 40X40X50cm	10,00	un	295,55	18,84	314,39	361,01	23,01	384,02	3.840,20
TOTAL OBRAS CIVIL											3.840,20
TOTAL ORÇAMENTO											3.840,20

SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE, URBANISMO E
SUSTENTABILIDADE



PREFEITURA

Mais **cidade**. Mais **vida**.

ESPECIFICAÇÕES SMAMS

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Sustentabilidade
Divisão de Projetos e Construções

***Adições e Supressões OBRAS DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO
EXTERNO DO VIVEIRO NO PARQUE SAINT HILLAIRE***

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO SEM FUNDO E COM TAMPA 40X40X50CM.

Para os circuitos subterrâneos serão utilizadas caixas de passagem de concreto armado, sem fundo, instaladas 30cm abaixo do nível do solo, devido ao vandalismo, conforme detalhe em planta.

As dimensões das caixas utilizadas são 40x40x50cm.

O fundo das caixas de passagem deverá ser preenchido com 20 cm de brita e areia média, para possibilitar a drenagem da caixa.

Após fechamento das caixas de passagem, as mesmas deverão ter as suas tampas lacradas e concretadas, no intuito de inibir furtos e vandalismo.

Os detalhes de instalação das caixas de passagem se encontram em projeto.



SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE, URBANISMO E
SUSTENTABILIDADE



PREFEITURA

Mais **cidade.** Mais **vida.**

