

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.055

DATA: 29.07.1998

INÍCIO: 8h20min FIM: 9h20min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ernani Manganelli, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Ten. Emílio Dal Ongaro Cordeiro e seu suplente Ten. Manoel Júlio da Rosa Nunes, Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Maturino Rabello Júnior, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e Arq. Simone Baldasso.

VISITANTES: Eng. João Daniel Xavier Nunes, Eng. Alexandra Canseco e Eng. Alexandre Rava Campos.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.055.

2.2 Processo nº 02.286086.4 - Av. Borges de Medeiros, 658 - **Parecer nº 32/98**

O referido processo foi encaminhado pelo Setor de Prevenção e Segurança da ST/DCON/SMOV para apreciação da CCPI. Trata-se de pedido de Laudo de Vistoria de edifício de 16 pavimentos e área construída de 6.398m², constituído de apartamentos e galeria de lojas no térreo e sobreloja. Foi solicitado parecer quanto a solução dada para a descarga da escada protegida, a qual é feita por cortina d'água. O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que a solução por cortina d'água pode ser aceita, desde que seja feita em trechos transversais ao corredor, localizados junto às escadas.

2.3 Relato do Quim.Ind. Claudio Hanssen - Visita Universidade da Flórida

Foi feita uma explanação sobre a sua viagem à Flórida juntamente com mais dois professores da Escola Técnica da UFRGS, onde foi discutida, entre outros assuntos, a possibilidade de firmar-se Convênio entre a UFRGS e aquela Universidade para a realização de cursos na área de prevenção e segurança.

Falou sobre a Escola de Bombeiros e o sistema de cursos rápidos que a Universidade mantém, sendo os mais longos com duração de 10 semanas, com custo variando de US\$ 60 a US\$3.000.

Dentre os aspectos salientados, podem ser citados:

- existência de hidrantes em abundância e proibição de estacionar nos locais onde este se encontram;
- bastante uso de vidro aramado e temperado;
- PCF com visor de vidro e comando magnético para mantê-las abertas;
- sinalização de saída de emergência em abundância;
- existência de torre de treinamento, bem como laboratório de ensaios e pesquisas;
- instalação de chave de comando que desliga a energia no local onde estiver ocorrendo o incêndio;
- existência de caixas de primeiros socorros distribuídas em diferentes locais;
- caixas de mangueiras com 1 lance de 15 metros, acondicionada em forma de pente e com esguichos de plástico o que as tornam mais leves e de fácil manuseio;
- pouca utilização de sprinklers.

Chamou-lhe a atenção o fato da haver instalação de GLP ao lado de portas de entrada.

Colocou a disposição dos interessados um catálogo com diversos cursos que são ministrados pela Universidade, bem como apresentou um quadro de procedimentos padrões para casos de emergência.

O Presidente da CCPI agradeceu, em nome de todos os presentes, a explanação.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 05 de agosto de 1998, no mesmo horário e local.

